

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102647B w miejscowości Bór od km rob. 0+000 do km rob. 0 + 500

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*500		
			m2	2.250,00
			razem m2	2.250,00
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	11,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,5*500		
			m2	1.750,00
			razem m2	1.750,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*500		
			m2	500,00
			razem m2	500,00