

Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga od km rob. 1+050 do km rob. 2 + 150

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,8*1100	m2	5.280,00
		razem	m2	5.280,00
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	22,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,8*1100	m2	4.180,00
		razem	m2	4.180,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*1100	m2	1.100,00
		razem	m2	1.100,00