.....

(pieczątka Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

Utwardzenie działek o nr geodezyjnych 73/6 oraz 73/7, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby szkoły na działkach o nr geodezyjnych 73/6 oraz 176, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby biblioteki na działce o nr geodezyjnym 73/6, przebudowa 2 zjazdów na działki 73/6 oraz 73/7 z drogi powiatowej Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo - Kopiec - Mogielnice - Dębowo - Dolistowo - DW 670 (działka o nr geodezyjnym 176) oraz przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1220B na długości 75 m (działka o nr geodezyjnym 176) w miejscowości Białobrzegi, gmina Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą na drogach w terenie równinnym	km	0,10		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	12,00		
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15cm	m2	411,30		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (kostka, płytki itp..)	m2	314,60		
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	99,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	229,70		
7	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z fundamentem betonowym i słupkami betonowymi	m	68,20		
8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat I-V z odwozem i utylizacją pozyskanego gruntu	m3	166,80		
9	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania	m3	52,88		
10	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	1 042,30		
11	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	728,80		
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	728,80		
13	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	421,30		
14	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	621,00		
15	D-05.03.05 D-05.03.05x	Wykoanie nawierzchni z betonu asfaltowego (KR 2), warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	476,80		
16	D-05.03.05 D-05.03.05x	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym (KR 2)	t	19,80		
17	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na średnią głębokość 5 cm	m2	309,40		
18	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm	m2	421,30		
19	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (kostka koloru szarego i grafitowego)	m2	621,00		

20	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych pospółką z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. po zagęszczeniu 5 cm	m2	153,16		
21	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	112,80		
22	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) 15x22 cm na ławie betonowej z oporem	m	131,20		
23	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm	m	168,40		
24	D.08.03.01	Ustawienie palisady betonowej 15x15x40 cm na ławie betonowej z oporem	m	18,00		
25	D.09.01.01	Wykonanie humusowanie (grubość humusu 10 cm) wraz z obsianiem trawą	m2	215,60		
26	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, zasuw, skrzynek i zaworów infrastruktury technicznej	szt	5,00		
				Razem		
				Podatek VAT ..... %		
				Ogółem kosztorys		

Słownie złotych: .....

.....

Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika