PRZEDMIAR ROBOT

Utwardzenie działek o nr geodezyjnych 73/6 oraz 73/7, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby szkoły na działkach o nr geodezyjnych 73/6 oraz 176, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby biblioteki na działce o nr geodezyjnym 73/6, przebudowa 2 zjazdów na działki 73/6 oraz 73/7 z drogi powiatowej Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo - Kopiec - Mogielnice - Dębowo - Dolistowo - DW 670 (działka o nr geodezyjnym 176) oraz przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1220B na długości 75 m (działka o nr geodezyjnym 176) w miejscowości Białobrzegi, gmina Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą na drogach w terenie równinnym	km	0,10
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	12,00
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15cm 29,5+46,6+320,6+14,6	m2	411,30
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (kostka, płytki itp..) 36,3+6,7+31,6+24,7+83,4+4,5+17,1+102,8+4,8+2,7	m2	314,60
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 44+24+24+7	m	99,00
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 31,8+42,1+35,1+7,1+17,7+15,4+5,2+43+11,7+16,7+3,9	m	229,70
7	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z fundamentem betonowym i słupkami betonowymi 2,6+65,6	m	68,20
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat I-V z odwozem i utylizacją pozyskanego gruntu (411,3x0,2)+(422,7x0,2)	m3	166,80
9	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania (77+73+87,6+114,9)x0,15	m3	52,88
		D.04.00.00 PODBUDOWA		
10	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	1 042,30
11	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 252+476,8	m2	728,80
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - obmiar jw.	m2	728,80
13	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	421,30
14	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	621,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIA		
15	D-05.03.05 D-05.03.05x	Wykoanie nawierzchni z betonu asfaltowego (KR 2), warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	476,80
16	D-05.03.05 D-05.03.05x	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym (KR 2)	t	19,80

17	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na średnią głębokość 5 cm (3,5x72)+(1,4x41)	m2	309,40
18	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm 68,9+77,1+4,6+46,1+4,1+105,2+115,3	m2	421,30
19	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (kostka koloru szarego i grafitowego) 327,3+73,5+88,8+16,8+114,6	m2	621,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
20	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych pospółką z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. po zagęszczeniu 5 cm (1,5x75)+(3,8x10,7)	m2	153,16
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
21	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 36,8+28,7+11+36,3	m	112,80
22	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) 15x22 cm na ławie betonowej z oporem 25,3+20,8+7,9+7,4+1,6+3,5+3,6+3,5+12,5+3,1+5,7+14,4+21,9	m	131,20
23	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm 2+60,1+2+28,4+10,5+31,7+6,5+20,8+6,4	m	168,40
24	D.08.03.01	Ustawienie palisady betonowej 15x15x40 cm na ławie betonowej z oporem	m	18,00
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA		
25	D.09.01.01	Wykonanie humusowanie (grubość humusu 10 cm) wraz z obsianiem trawą 58,6+80,9+39,3+36,8	m2	215,60
		INFRASTRUKTURA TECHNICZNA		
26	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, zasuw, skrzynek i zaworów infrastruktury technicznej	szt	5,00