

Przebudowa drog gminnej Komaszówka - Twardy Róg

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 5,0*600	m2	3.000,00
			razem m2	3.000,00
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	40,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,5*600	m2	2.100,00
			razem m2	2.100,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*600*0,75	m2	900,00
			razem m2	900,00