

## Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Grabowo Kolonie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 5,0*700	m2	3.500,00
			razem m2	3.500,00
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	50,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,0*700	m2	2.100,00
			razem m2	2.100,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*700*0,75	m2	1.050,00
			razem m2	1.050,00
5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	1,00
6	D.07.02.01	Przymocowanie i zakup znaków (tablic) pionowych A-7 1	szt	1,00
			razem szt	1,00