

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechan. podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. w gr. kat. II-VI 6,0 x 200	m2	1 200,00
2		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa naturalnego	T	2,00
3	D-05.03.05 D-05.03.05x	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 5 cm 4,0 x 200	m2	800,00
4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym grub. 5 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym 2x1,0x200	m2	400,00
5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 50 mm	szt	5,00
6	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informac. o pow. do 0,3 m2	szt.	7,00